

СПЕЦИФИКАЦИЈА

за набавку радова број 19/2023

Уређење терена око објекта (чишћење, поравнање, припрема, нивелација земљишта, доношење туцаника и постављање са употребом виброжабе)

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина
	<i>I Земљани радови</i>		
1.	Ископ терена у земљишту III категорије. Ископ радити машински, осим на местима у близини суседних објеката. Ископани материјал утоварити у возило. У цену су урачунати: радна снага, употреба механизације, грубо планирање терена, и остали радови који се односе на ову позицију. Обрачун по m ³ ископаног материјала у збијеном стању.	m ³	25
2.	Планирање дна терена. Пре полагања туцаника извршити фино планирање дна терена уз истовремено набијање. Обрачун по m ² испланиране површине.	m ²	50
3.	Набавка, транспорт и постављање туцаника. Насипање терена вршити туцаником у слојевима од 20 cm, уз истовремено набијање и нивелацију горњег слоја. Обрачун по m ³ ископаног материјала у збијеном стању.	m ³	25
4.	Одвоз ископаног материјала. Извршити транспорт, истовар и разврставање вишка земље из ископа на градску депонију. Обрачун по m ³ одведеног материјала у збијеном стању.	m ³	25
	<i>II Остали радови</i>		
1.	Постављање паркинг стубића. Обрачун по комаду постављеног стубића.	ком.	3